

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Reńska Wieś

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Reńska Wieś
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 531412987
- 1.4.) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Pawłowicka 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Reńska Wieś
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 47-208
- 1.4.4.) Województwo:** opolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL524 - Opolski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** budownictwo@renskawies.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.renskawies.pl/bip
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-e86a8f7d-0409-4a77-ac57-c1619fa7fcca
- 2.2.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00484389
- 2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) Data ogłoszenia:** 2025-10-20

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2024/BZP 00409022

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Reńska Wieś

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie przedsięwzięcia polegającego na realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Reńska Wieś” w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji

Strategicznym Nr promesy: Edycja8/2023/2042/PolskiLad

Zakres zamówienia obejmuje:

Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Reńska Wieś polegającą na:

- wymianie ok. 1100 sztuk istniejących opraw ręciovych i sodowych na oprawy typu LED na istniejących słupach sieci oświetleniowej,
- wymianie ok. 50 szt. wysięgników rurowych z konstrukcją mocującą,
- wymianie ok. 50 szt. zabezpieczeń opraw typu BNO,
- dostawie systemu sterowania oprawami oświetleniowymi wraz z zapewnieniem bezpłatnego dostępu w okresie gwarancji oraz uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników,
- wsparcie techniczne w utrzymaniu systemu w okresie gwarancji (wymiana uszkodzonych opraw w terminie 7 dni od zgłoszenia),
- uzyskanie wymaganych zgłoszeń, pozwoleń (Tauron Dystrybucja, Tauron Nowe Technologie, uzgodnienia z zarządcami dróg i inne wymagane).

Rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Reńska Wieś polegającą na wykonaniu zadań:

1. Budowa oświetlenia drogowego ulicy Raciborskiej w Reńskiej Wsi tj.:

Budowa linii kablowej 0,4kV typu YAKXS 4x35mm² o długości L=212mb

- montaż fundamentów prefabrykowanych pod latarnie, słupów oświetleniowych i opraw – 5 kpl
- wykonanie przecisków w rurze osłonowej QRG75 – 27mb
- ułożenie rur osłonowych DVR75 – 10mb
- zabudowa na istniejącym słupie nr 108/3/4 skrzynki z zabezpieczeniem wzdłużnym projektowanego odvodu oświetleniowego.

2. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w Więszycach przy ul. Sportowej tj.:

Budowa sieci kablowej 0,4kV typu NA2XY-J 4x35mm²

- długość w trasie: 190 mb (całkowita długość z uwzględnieniem falistości i zapasów: 214 mb)
- montaż fundamentów prefabrykowanych pod latarnie, słupów oświetleniowych i opraw – 6 kpl
- wykonanie przecisków w rurze SRS75 – 33mb
- ułożenie rur osłonowych DVR75 – 24mb
- wykonanie instalacji uziemiającej – 1kpl
- montaż szafki z zabezpieczeniem wzdłużnym – 1 kpl

3. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w Mechnicy przy ul. Borki, Piaskowa, Przyjaciół, Leśna, Sosnowa tj.:

Budowa sieci kablowej 0,4kV typu NA2XY-J 4x35mm²

- długość w trasie: 861 mb (całkowita długość z uwzględnieniem falistości i zapasów: 1005 mb),
- montaż fundamentów prefabrykowanych pod latarnie oraz montaż słupów – 26 kpl
- montaż opraw oświetleniowych – 28 szt.
- wykonanie przecisków w rurze SRS75 – 85mb
- ułożenie rur osłonowych DVR75 – 44mb
- wykonanie instalacji uziemiającej – 2 kpl
- montaż szafki z zabezpieczeniem wzdłużnym – 2 kpl

4. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w Mechnicy przy ul. Borki, Banatki (obecnie Górna) tj.:

Budowa sieci kablowej 0,4kV typu NA2XY-J 4x35mm²

- długość w trasie: 391 mb (całkowita długość z uwzględnieniem falistości i zapasów: 459 mb)
- montaż fundamentów prefabrykowanych pod latarnie, słupów oświetleniowych i opraw – 12 kpl
- wykonanie przecisków w rurze SRS75 – 45mb
- ułożenie rur osłonowych DVR75 – 8mb
- wykonanie instalacji uziemiającej – 1 kpl

5. Budowa oświetlenia ulicznego w Radziejowie ul. Leśna i Zielona tj.:

Budowa sieci kablowej 0,4kV typu NA2XY-J 4x35mm²

- długość w trasie: 539 mb (całkowita długość z uwzględnieniem falistości i zapasów: 629 mb)
- montaż fundamentów prefabrykowanych pod latarnie, słupów oświetleniowych i opraw – 20 kpl
- ułożenie rur osłonowych DVR75 – 74mb oraz ułożenie rur osłonowych SRS75 – 21mb
- wykonanie instalacji uziemiającej – 1 kpl

6. Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Więszycach przy ul. Pogodnej tj.:

Budowa sieci kablowej 0,4kV typu NA2XY-J 4x35mm²

- długość w trasie: 338 mb (całkowita długość z uwzględnieniem falistości i zapasów: 392 mb)
- montaż fundamentów prefabrykowanych pod latarnie, słupów oświetleniowych i opraw – 11 kpl
- ułożenie rur osłonowych DVR75 – 12mb
- wykonanie instalacji uziemiającej – 1 kpl

7. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w Długomiłowicach przy ul. Naczysławskiej – Etap 1 tj.:

Budowa sieci kablowej 0,4kV typu NA2XY-J 4x35mm²

- długość w trasie: 221 mb (całkowita długość z uwzględnieniem falistości i zapasów: 269 mb)
- montaż słupów oświetleniowych i opraw oświetleniowych – 7 szt.
- wykonanie przecisków w rurze SRS75 – 8mb
- wykonanie instalacji uziemiającej – 1kpl
- montaż skrzynki z zabezpieczeniem wzdłużnym – 2kpl

8. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w Długomiłowicach przy ul. Naczysławskiej – Etap 2 tj.:

Budowa sieci kablowej 0,4kV typu NA2XY-J 4x35mm²

- długość w trasie: 183 mb (całkowita długość z uwzględnieniem falistości i zapasów: 218 mb)
- montaż słupów oświetleniowych i opraw oświetleniowych – 6 szt.
- wykonanie przecisków w rurze SRS75 – 35mb
- wykonanie instalacji uziemiającej – 1kpl
- montaż skrzynki z zabezpieczeniem wzdłużnym – 1kpl

9. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w Długomiłowicach przy ul. Naczysławskiej – Etap 3 tj.:

Budowa sieci kablowej 0,4kV typu NA2XY-J 4x35mm²

- długość w trasie: 47 mb (całkowita długość z uwzględnieniem falistości i zapasów: 65 mb)
- montaż słupów oświetleniowych i opraw oświetleniowych – 2 szt.
- wykonanie przecisków w rurze SRS75 – 5mb
- wykonanie instalacji uziemiającej – 1kpl
- montaż skrzynki z zabezpieczeniem wzdłużnym – 1kpl

10. Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Kamionce przy ul. Głównej tj.:

Budowa sieci napowietrznej 0,4kV typu AsXSn 2x25mm²

- długość w trasie: 132 mb (całkowita długość z uwzględnieniem falistości i zapasów: 142 mb)
- montaż słupów oświetleniowych i opraw oświetleniowych – 4 szt.

UWAGA: Oprawy zastosowane w powyższych zadaniach muszą współgrać z systemem sterowania oprawami oświetleniowymi o którym mowa w pkt 3.1.1.1 SWZ.

Pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez:

- a) Przedmiar robót – 1 szt.(modernizacja); 10 szt.(rozbudowy);
- b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Bud. - 1 szt. (modernizacja); 10 szt. (rozbudowy);
- c) Dokumentację techniczną opracowaną przez PH Empiria Janusz Kolenda Sp. J. pn.:

1. „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Raciborskiej w Reńskiej Wsi”

– zatwierdzoną decyzją nr BA.6740.6.56.2020 z 15-07-2020r.

2. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w Więszycach przy ul. Sportowej

– zatwierdzoną decyzją nr BA.6740.6.105.2021 z 05-01-2022r.

3. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w Mechnicy przy ul. Borki, Piaskowa, Przyjaciół, Leśna, Sosnowa

– zatwierdzoną decyzją nr BA.6740.6.2.2022 z 10-03-2022r.

4. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w Mechnicy przy ul. Borki, Banatki (obecnie Górna) –

– zatwierdzoną decyzją nr BA.6740.6.12.2022 z 31-03-2022r.

5. Budowa oświetlenia ulicznego w Radziejowie ul. Leśna i Zielona

– zatwierdzoną decyzją nr BA.6740.6.28.2022 z 04-07-2022r.

6. Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Więszycach przy ul. Pogodnej

– zatwierdzoną decyzją nr BA.6740.6.27.2022 z 13-07-2022r.

7. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w Długomiłowicach przy ul. Naczysławskiej – Etap 1 –

– zatwierdzoną decyzją nr BA.6740.6.55.2022 z 15-11-2022r.

8. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w Długomiłowicach przy ul. Naczysławskiej – Etap 2 –

– zatwierdzoną decyzją nr BA.6740.6.56.2022 z 22-11-2022r.

9. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w Długomiłowicach przy ul. Naczysławskiej – Etap 3 –

– zatwierdzoną decyzją nr BA.6740.6.57.2022 z 17-11-2022r.

10. Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Kamionce przy ul. Głównej

– zatwierdzoną decyzją nr BA.6740.6.66.2022 z 11-01-2023r.

3.9.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-23

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

380 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Edmund Janik Hurtownia Materiałów Elektro-Instalacyjnych CANDELA – 1

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7551848994

4.3.3.) Ulica: ul. Dworcowa 8

4.3.4.) Miejscowość: Głogówek

4.3.5.) Kod pocztowy: 48-250

4.3.6.) Województwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 2364429,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2024/BZP 00468229/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-10-20

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz zapisów § 15 pkt 2 ppkt 3 w związku z pismem wykonawcy z dnia 11 września 2025r. w sprawie przedłużenia terminu realizacji zadania.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Aneks nr 1 z dnia 11-09-2025r. Zmianie ulega § 2 pkt 1 ppkt 2 umowy z dnia 23-08-2024 r. i otrzymuje brzmienie: „Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 414 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy”.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 2364429,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Zadanie realizowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr promesy: Edycja8/2023/2042/PolskiŁad